

ANALISI PREZZO

Rivestimento vegetale di fossi e solchi di erosione

<p>Riprofilatura del fosso di erosione esistente. Posa della ramaglia viva disposta in grande quantità (sino a 50 cm di spessore) a spina di pesce, con la punta dei rametti rivolta verso l'esterno. Lo strato di ramaglia deve aderire quanto più possibile alle pareti e al fondo del solco, in modo da aumentare la possibilità di radicazione. La ramaglia viene fermata con paletti di legno di sposti trasversalmente (ogni 1-2 m) sul fondo del fosso e tenuti fermi da picchetti di legno, legati ad essi con filo di ferro. Il numero dei paletti è proporzionale alla pendenza del fosso da rivestire (l'intervallo medio tra i due paletti è di 150 cm). Lo strato di ramaglia viene ricoperto da un sottile strato di terreno.</p>		Mq	3,61						
n°	Descrizione	U.M.	n.op	gg	ore	Q/Mq	Q	Totale	Note
Manodopera									
1	Operaio qualificato super III livello capo squadra	ora	0,15		0,150	0,003	9,2848	0,027	
	Operaio qualificato II livello	ora	0,33		0,300	0,013	9,0752	0,115	
Totale manodopera €/mq								0,142	
Materiali									
2	paletto di legno di castagno 6-8 cm di diametro	cad	n			1,00	2,50	2,500	
	ferramenta	kg				0,05	3,00	0,150	
Totale materiali €/mq								2,650	
Consumi									
3	Miscela (benzina + olio)	l			0,005	0,0500	1,80	0,090	
	Gasolio	l			0,002	0,0020	1,35	0,003	
Totale consumi €/mq								0,093	
Ammortamento attrezzature (valore ammortamento giornaliero calcolato come 1,5x1000 valore a nuovo)									
4	Pick up	ora				0,000	0,000	0,000	
	Soffiatore	ora				0,000	0,042	0,000	
	Motosega	ora				0,083	0,050	0,004	
	Decespugliatore	ora				0,000	0,054	0,000	
	Varie a forfait (carriola, pala, rastrello, vanga, etc.)	ora				0,050	0,058	0,003	
Totale consumi €/mq								0,0071	
TOTALE COSTO €/mq								2,89	
Spese generali (15%)								0,43	
Utile d'impresa (10%)								0,29	
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq</b>								<b>3,61</b>	