



COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. CASIMANDRONI

Data: Novembre 2013

Prot. n°: *3097*
12 NOV. 2013

Committente: Amministrazione Comunale di Stio

Progetto:

U.T.C.
geom. Stefano Trotta



Consulenti alla progettazione:


ing. Pasquale Trotta



geol. Luca De Feo



geom. Pasquale Greco



Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Computo metrico estimativo

Disegno n°:

10

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

Comune di Stio
Provincia di Salerno


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione centro di raccolta comunale in loc. Casimandroni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Stio

Data, Novembre 2013


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Opere edili (SpCat 1)							
	Demolizioni scavi e trasporti (Cat 1)							
1 / 1 U.09.010.045 .a	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magist ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	2,00	10,00	27,000		540,00		
	SOMMANO mq					540,00	0,94	507,60
2 / 2 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		15,00	26,000	0,500	195,00		
	SOMMANO mc					195,00	3,89	758,55
3 / 3 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) fondazione muro		1,65 6,30 2,80 6,30 9,80	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	1,65 6,30 2,80 6,30 9,80		
	fondazione muretto perimetrale		20,80 26,50 18,60 6,10 8,50 20,20	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400		3,33 4,24 2,98 0,98 1,36 3,23		
	SOMMANO mc					42,97	6,63	284,89
4 / 4 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 2 [mc 195.00] Vedi voce n° 3 [mc 42.97]	0,05 0,05				9,75 2,15		
	SOMMANO mc					11,90	38,24	455,06
	Opere in cls (Cat 2)							
5 / 5 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 magrone muro		1,65 6,30 2,80 6,30	1,800 1,800 1,800 1,800	0,100 0,100 0,100 0,100	0,30 1,13 0,50 1,13		
	A R I P O R T A R E					3,06		2'006,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,06		2'006,10
	magrone muretto perimetrale		9,80	1,800	0,100	1,76		
			20,80	0,300	0,100	0,62		
			26,50	0,300	0,100	0,80		
			18,60	0,300	0,100	0,56		
			6,10	0,300	0,100	0,18		
			8,50	0,300	0,100	0,26		
			20,20	0,300	0,100	0,61		
	SOMMANO mc					7,85	104,85	823,07
6 / 6 E.03.010.020 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 fondazione muro		1,65	1,600	0,400	1,06		
			6,30	1,600	0,400	4,03		
			2,80	1,600	0,400	1,79		
			6,30	1,600	0,400	4,03		
			9,80	1,600	0,400	6,27		
	fondazione muretto perimetrale		20,80	0,300	0,300	1,87		
			26,50	0,300	0,300	2,39		
			18,60	0,300	0,300	1,67		
			6,10	0,300	0,300	0,55		
			8,50	0,300	0,300	0,77		
			20,20	0,300	0,300	1,82		
	SOMMANO mc					26,25	123,79	3'249,49
7 / 7 E.03.010.030 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... si le casseforme e i ferri di armatura.Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 muro		1,65	0,300	2,000	0,99		
			6,30	0,300	2,000	3,78		
			2,80	0,300	2,000	1,68		
			6,30	0,300	2,000	3,78		
			9,80	0,300	2,000	5,88		
	muretto perimetrale		20,80	0,300	0,200	1,25		
			26,50	0,300	0,200	1,59		
			18,60	0,300	0,200	1,12		
			6,10	0,300	0,200	0,37		
			8,50	0,300	0,200	0,51		
			20,20	0,300	0,200	1,21		
	SOMMANO mc					22,16	128,75	2'853,10
8 / 8 E.03.030.010 a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione fondazione muro	2,00	1,65		0,400	1,32		
		2,00	6,30		0,400	5,04		
		2,00	2,80		0,400	2,24		
		2,00	6,30		0,400	5,04		
		2,00	9,80		0,400	7,84		
	fondazione muretto perimetrale	2,00	20,80		0,300	12,48		
		2,00	26,50		0,300	15,90		
		2,00	18,60		0,300	11,16		
		2,00	6,10		0,300	3,66		
	A R I P O R T A R E					64,68		8'931,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,68		8'931,76
		2,00	8,50		0,300	5,10		
		2,00	20,20		0,300	12,12		
	SOMMANO mq					81,90	23,04	1'886,98
9 / 9 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione muro							
		2,00	1,65		2,000	6,60		
		2,00	6,30		2,000	25,20		
		2,00	2,80		2,000	11,20		
		2,00	6,30		2,000	25,20		
		2,00	9,80		2,000	39,20		
	muretto perimetrale	2,00	20,80		0,200	8,32		
		2,00	26,50		0,200	10,60		
		2,00	18,60		0,200	7,44		
		2,00	6,10		0,200	2,44		
		2,00	8,50		0,200	3,40		
		2,00	20,20		0,200	8,08		
	SOMMANO mq					147,68	27,99	4'133,56
10 / 10 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre in ragione di 50 Kg/mc							
		50,00			26,250	1'312,50		
		50,00			22,160	1'108,00		
	SOMMANO kg					2'420,50	1,38	3'340,29
	Pavimentazioni (Cat 3)							
11 / 11 E.12.030.010 .b	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo superfici piane, curve e inclinate, compresi eventua ... dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con feltro da 300 g/mq piazzale e marciapiedi area sopraelevata e rampa							
						688,00		
						138,00		
	SOMMANO mq					826,00	3,94	3'254,44
12 / 12 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale piazzale ara sopraelevata e rampa							
		334,00			0,250	83,50		
		304,00			0,250	76,00		
		138,00			0,250	34,50		
	SOMMANO mc					194,00	28,84	5'594,96
13 / 13 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... si le casseforme e i ferri di armatura.Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1							
	A R I P O R T A R E							27'141,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'141,99
	formazione piazzale in cls a detrarre area tettoia pavimentazione marciapiedi	334,00			0,150	50,10		
			6,00	3,500		-21,00		
			11,40	1,400	0,150	2,39		
			26,25	1,400	0,150	5,51		
			8,00	1,400	0,150	1,68		
	Sommano positivi mc					59,68		
	Sommano negativi mc					-21,00		
	SOMMANO mc					38,68	128,75	4'980,05
14 / 14 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata rete elettrosaldata rampa in ragione di 6 kg/mq marciapiedi	6,00			313,000	1'878,00		
			11,40	1,400		15,96		
			26,25	1,400		36,75		
			8,00	1,400		11,20		
	SOMMANO kg					1'941,91	1,50	2'912,87
15 / 15 N.P.01	Finitura con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato a formare riquadri di 25 - 49 mq					313,00		
	SOMMANO m2					313,00	4,89	1'530,57
16 / 16 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Piazzale Area sopraelevata e rampa	304,00 138,00			7,000 7,000	2'128,00 966,00		
	SOMMANO mq/cm					3'094,00	1,44	4'455,36
17 / 17 N.P.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	304,00 138,00			5,000 5,000	1'520,00 690,00		
	SOMMANO m²/cm					2'210,00	1,55	3'425,50
18 / 46 N.P.006	Fornitura di impianto di trattamento acque di pioggia in continuo con sistema by-pass, dissabiatore e disoleatore con dim 125x180xh150, realizzato con vasca prefabbricata in monob ... arazione, filtro refill per la coalescenza, cuscino adsorbil, lastra di copertura pedonale h=10 cm con fori d'ispezione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'066,15	4'066,15
	Recinzione e opere a verde (Cat 4)							
19 / 18	Recinzione con rete metallica a maglia romboidale 50x50 mm, in filo							
	A R I P O R T A R E							48'512,49


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'512,49
N.P. 03	di ferro zincato diametro 2 mm, di altezza netta pari a 2 m, ancorata a pali di sostegno in profilato metallico ... fissaggio della rete e compreso quant'altro necessario e occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		19,60 26,25 31,60 20,20 8,25 6,05			19,60 26,25 31,60 20,20 8,25 6,05		
	SOMMANO m					111,95	35,04	3'922,73
20 / 19 E.19.010.070 b	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadrati, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... tiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici apribili Cancello di ingresso in ragione di 30 Kg/mq	30,00	7,00		2,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	7,79	3'271,80
21 / 20 U.07.010.019 c	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la ... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 16 a 20 cm					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	97,97	1'273,61
Manufatti (Cat 5)								
22 / 21 E.03.010.020 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 magrone tettoia		6,00	3,000	0,100	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	123,79	222,82
23 / 22 E.03.010.020 c	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40Classe di esposizione XC1-XC2 fondazione tettoia		6,00	3,000	0,300	5,40		
	SOMMANO mc					5,40	135,67	732,62
24 / 23 E.03.030.010 a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione fondazione tettoia		6,00 3,00		0,300 0,300	1,80 0,90		
	SOMMANO mq					2,70	23,04	62,21
25 / 24 E.03.040.010	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli							
	A R I P O R T A R E							57'998,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'998,28
a	sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre in ragione di 50Kg/mc	50,00			5,400	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,38	372,60
26 / 25 E.19.010.010	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie LPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri							
a	struttura in acciaio tettoia	4,00	2,50		20,000	200,00		
		2,00	6,00		20,000	240,00		
		2,00	3,50		20,000	140,00		
		6,00	3,60		10,000	216,00		
		4,00	6,00		10,000	240,00		
	SOMMANO kg					1'036,00	5,20	5'387,20
27 / 26 E.19.020.030	Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastrati ... o, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato							
a	copertura tettoia		7,00	4,000	6,650	186,20		
	SOMMANO kg					186,20	10,43	1'942,07
28 / 27 E.11.070.030	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... no di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, spessore 6/10							
e		2,00	7,10			14,20		
	SOMMANO m					14,20	9,89	140,44
29 / 28 E.11.070.020	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 80 mm							
a		2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO m					5,00	12,70	63,50
	Sistemazione acque meteoriche (Cat 6)							
30 / 29 E.19.030.010	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile							
a	in ragione di 30 kg/mq		5,00	0,600	35,000	105,00		
			8,00	0,600	35,000	168,00		
	SOMMANO kg					273,00	6,36	1'736,28
31 / 30 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
a								
	A R I P O R T A R E							67'640,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'640,37
	trincea tubazioni		16,00 18,00 10,00 9,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	16,00 18,00 10,00 9,00		
	SOMMANO mc					53,00	6,63	351,39
32 / 31 U.02.040.010 f	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiaccio con materiale idoneo DE 200 mm		16,00 18,00 10,00 9,00			16,00 18,00 10,00 9,00		
	SOMMANO m					53,00	15,91	843,23
33 / 32 N.P.04	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, compreso di coperchio o griglia, Da 70x70x70 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	249,29	2'243,61
Illuminazione (Cat 7)								
34 / 33 N.P.05	Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in a ... tta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, escluso palo e sbraccio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'795,23	3'590,46
35 / 34 U.08.030.010 e	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel te ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l=8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	447,59	895,18
36 / 35 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) pozzetti pali fotovoltaici	2,00	1,00	1,000	1,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,63	13,26
37 / 36 U.04.020.010 g	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm pozzetti pai fotovoltaici					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		75'577,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		75'577,50
	SOMMANO cad					2,00	118,99	237,98
38 / 37 U.04.020.040 j	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm per pozzetti pali fotovoltaici					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,55	105,10
Segnaletica e cartellonistica (Cat 8)								
39 / 38 C.09.010.095 a	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe ABIC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	301,99	301,99
40 / 39 U.05.050.058 a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	1,48	370,00
41 / 40 U.05.050.062 b	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	3,72	186,00
42 / 41 U.05.050.064 b	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 k ... a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscritto Ripasso di impianto esistente		30,00			30,00		
	SOMMANO mq					30,00	3,49	104,70
43 / 42 U.05.050.022 a	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,38	270,76
44 / 43 U.05.050.026 b	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		77'154,03
	A R I P O R T A R E					3,00		77'154,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'504,61
	Oneri della sicurezza (SpCat 2) Oneri di sicurezza (Cat 9)							
46 / 45 P.01.010.060 b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,50 m		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	16,46	823,00
47 / 47 S.02.020.030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	95,48	95,48
48 / 48 S.04.010.020 f	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,53	127,65
49 / 49 S.04.010.030 g	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,53	127,65
50 / 50 S.01.030.010 p	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,79	73,79
51 / 51 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione	2,00 2,00	3,00 6,00	2,500 2,500		15,00 30,00		
	SOMMANO mq					45,00	16,85	758,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							79'510,43
	T O T A L E euro							79'510,43
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Opere edili	77'504,61
002	Oneri della sicurezza	2'005,82
	Totale SUPER CATEGORIE euro	79'510,43
	Data, Novembre 2013	
	 Il Tecnico	
	[Lined area for additional entries]	
	A RIPORTARE	