




COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PSR CAMPANIA 2014 - 2020
Misura 8.5.1



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA "S. PIETRO -
DORTARE - VALLE DEI MULINI "

LOTTO 2

Data: Novembre 2017

Prot. n°:

2965
07 DIC 2017

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio

Progettisti:

U.T.C.

Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Computo metrico estimativo

Disegno n°:

18

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge



COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO



PSR CAMPANIA 2014 - 2020
Misura 8.5.1



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA
"DORTARE - VALLE DEI MULINI"

Data: Novembre 2017

Prot. n°:

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio

Progettisti:

U.T.C.



IL SINDACO
Natalino BARBATOLO

Visto del Responsabile del procedimento:

Tavola:

Computo metrico estimativo

Disegno n°:

18

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di ripristino e sistemazione della rete sentieristica -
"Dortare - Valle dei Mulini

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Stio, 27/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Sentiero "Varconotte" (SpCat 1) Opere Intervento A (SbCat 1)							
1 / 10 07 019 10/10/2017	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO al m					200,00	9,54	1'908,00
2 / 12 13 029 04/10/2017	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, succe ... scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere	7,00 8,00	30,00 20,00			210,00 160,00		
	SOMMANO al m					370,00	18,47	6'833,90
3 / 14 13 032 04/10/2017	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con ... zza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere	4,00 7,00 3,00 5,00	30,00 25,00 30,00 40,00			120,00 175,00 90,00 200,00		
	SOMMANO al m					585,00	8,72	5'101,20
4 / 15 U.11.070.050 .a 19/10/2017	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate	7,00 5,00	35,00 30,00			245,00 150,00		
	SOMMANO mq					395,00	27,76	10'965,20
5 / 16 U.11.070.080 .a 19/10/2017	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e ... altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm		101,00			101,00		
	SOMMANO m					101,00	99,34	10'033,34
6 / 17 13 028 01 04/10/2017	Gradonate: - con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lu ... à vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere	15,00 10,00	15,00 20,00			225,00 200,00		
	SOMMANO al m					425,00	11,29	4'798,25
	A R I P O R T A R E							39'639,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'639,89
7 / 22 07 015 01a 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onnere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco per formazione muretti in ragione dell'80% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	19,00 21,00 23,00 25,00 15,00 20,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,000 1,100 1,000 1,300 1,000 1,200	9,12 11,09 11,04 15,60 7,20 11,52		
	SOMMANO al m3					65,57	170,63	11'188,21
8 / 23 07 015 01b 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove per formazione muretti in ragione dell'20% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	19,00 21,00 23,00 25,00 15,00 20,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,000 1,100 1,000 1,300 1,000 1,200	2,28 2,77 2,76 3,90 1,80 2,88		
	SOMMANO al m ³					16,39	248,22	4'068,33
9 / 24 07 019 04/10/2017	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO al m					90,00	9,54	858,60
Opere Intervento B (SbCat 2)								
10 / 7 U.11.060.020 .a 04/10/2017	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm. Apertura manuale buche in terreno					250,00		
	SOMMANO cad					250,00	3,33	832,50
11 / 8 13 010 b 19/10/2017	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere : b) semenzale di latifoglie a radice nuda					180,00		
	SOMMANO cad.					180,00	1,03	185,40
12 / 9 13 012 19/10/2017	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina					180,00		
	SOMMANO cad.					180,00	1,03	185,40
13 / 11 07 016 01a 10/10/2017	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame: A1 - realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco per formazione lunette *(larg.=(,6+,4)/2)	11,00	5,00	0,500	0,800	22,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		56'958,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		56'958,33
	per formazione gradoni *(larg.=(6+,4)/2)	16,00	8,00	0,500	0,800	51,20		
	SOMMANO al m ³					73,20	50,04	3'662,93
	Opere intervento C (SbCat 3)							
14 / 1 U.09.010.035 a 19/10/2017	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta		350,00	5,000		1'750,00		
	SOMMANO mq					1'750,00	1,59	2'782,50
15 / 2 U.09.010.010 a 14/10/2009	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontan ... isulta ed ogni altro onere e magistero. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali Tratto G-L-M-N " M-Q	0,40 0,40	1078,69 110,93	1,500 1,500		647,21 66,56		
	SOMMANO m ²					713,77	3,35	2'391,13
16 / 3 13 045 19/10/2017	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque		1078,69 110,93			1'078,69 110,93		
	SOMMANO al m					1'189,62	3,08	3'664,03
17 / 4 13 021 19/10/2017	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate	0,60 0,60	1078,69 110,93			647,21 66,56		
	SOMMANO al m					713,77	4,24	3'026,38
18 / 5 07 025.01a 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco nella misura del 70% dell'esistente gradini *(par.ug.=22*,7)	15,40	1,00	1,800		27,72		
	SOMMANO al m ²					27,72	69,25	1'919,61
19 / 6 07 025.01b 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove nella misura del 30% dell'esistente gradini *(par.ug.=22*,3)	6,60	1,00	1,800		11,88		
	SOMMANO al m ²					11,88	99,29	1'179,57
	A R I P O R T A R E							75'584,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'584,48
20 / 13 U.11.090.010 .a 20/10/2017	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt		740,00			740,00		
	SOMMANO m					740,00	47,31	35'009,40
21 / 25 13 085 16/10/2017	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco tabellone ingresso e fine sentiero segnaletica con indicazioni varie					2,00 6,00		
	SOMMANO cad.					8,00	37,45	299,60
22 / 18 U.06.010.040 .a 18/11/2010	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto ... di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,07	866,14
23 / 19 U.06.010.050 .a 18/11/2010	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,60	1'730,40
24 / 20 U.06.020.010 .a 18/11/2010	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sca ... a, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,35	110,70
25 / 21 U.06.020.060 .a 20/10/2017	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,23	66,46
	Sentiero "Dortere" (SpCat 2) Opere Intervento A (SbCat 1)							
26 / 37 13 029 04/10/2017	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, succe ... scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere	3,00	30,00			90,00		
	A R I P O R T A R E					90,00		113'667,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		113'667,18
	SOMMANO al m					90,00	18,47	1'662,30
27 / 40 13 032 04/10/2017	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con ... zza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere		30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00	8,72	261,60
28 / 41 U.11.070.050 .a 19/10/2017	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO mq					120,00	27,76	3'331,20
29 / 42 13 028 01 04/10/2017	Gradonate: - con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lu ... à vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere	8,00	15,00			120,00		
	SOMMANO al m					120,00	11,29	1'354,80
30 / 47 07 015 01a 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onnere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco per formazione muretti in ragione dell'80% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	10,00 15,00 18,00 20,00 10,00	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	1,000 1,000 1,300 1,200 1,000	4,80 7,20 11,23 11,52 4,80		
	SOMMANO al m3					39,55	170,63	6'748,42
31 / 48 07 015 01b 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove per formazione muretti in ragione dell'20% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	10,00 15,00 18,00 20,00 10,00	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	1,000 1,000 1,300 1,200 1,000	1,20 1,80 2,81 2,88 1,20		
	SOMMANO al m ³					9,89	248,22	2'454,90
32 / 49 07 027 04/10/2017	Contenimento terreno tramite: formazione gabbionate: realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso ... lee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere		5,00	2,000	1,000	10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		129'480,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		129'480,40
	SOMMANO al m ³					10,00	140,56	1'405,60
33 / 50 U.11.070.080 .a 19/10/2017	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e ... altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	99,34	14'901,00
34 / 51 U.11.080.070 .a 19/10/2017	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di cast ... ssorio per eseguire il lavoro finito e a regola d'arte, escluso lo scavo. Realizzazione di cunetta in legname e pietrame		12,00 20,00 25,00 28,00			12,00 20,00 25,00 28,00		
	SOMMANO m					85,00	81,07	6'890,95
35 / 52 07 019 04/10/2017	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO al m					45,00	9,54	429,30
Opere Intervento B (SbCat 2)								
36 / 33 13 027 13/10/2017	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una p ... ompreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee:					300,00		
	SOMMANO al m					300,00	3,59	1'077,00
37 / 34 U.11.060.020 .a 04/10/2017	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm. Apertura manuale buche in terreno					250,00		
	SOMMANO cad					250,00	3,33	832,50
38 / 35 13 010 b 19/10/2017	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere : b) semenzale di latifoglie a radice nuda					250,00		
	SOMMANO cad.					250,00	1,03	257,50
39 / 36 13 012 19/10/2017	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina					250,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		155'274,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,00		155'274,25
	SOMMANO cad.					250,00	1,03	257,50
	Opere intervento C (SbCat 3)							
40 / 26 U.09.010.035 .a 19/10/2017	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta		350,00	2,000		700,00		
	SOMMANO mq					700,00	1,59	1'113,00
41 / 27 U.09.010.010 .a 14/10/2009	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontan ... isulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali Tratto A-B-C " B-D	0,10 0,10	811,91 156,95	2,000 2,000		162,38 31,39		
	SOMMANO m ²					193,77	3,35	649,13
42 / 28 U.09.010.310 .a 14/10/2009	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta eseguito a mano Tratto A-B-C " B-D	0,05 0,05	811,91 156,95	1,000 1,000		40,60 7,85		
	SOMMANO m ²					48,45	18,41	891,96
43 / 29 13 045 19/10/2017	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque per livellamento sentiero Tratto A-B-C " B-D	0,80 0,80	811,91 156,95			649,53 125,56		
	SOMMANO al m					775,09	3,08	2'387,28
44 / 30 13 021 19/10/2017	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate		403,00			403,00		
	SOMMANO al m					403,00	4,24	1'708,72
45 / 31 07 025.01a 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco nella misura del 70% dell'esistente gradini *(par.ug.=32*,7) selciato guadi attraversamento *(par.ug.=0,7*5)	22,40 3,50	1,00 3,00	1,800 1,600		40,32 16,80		
	SOMMANO al m ²					57,12	69,25	3'955,56
	A R I P O R T A R E							166'237,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'237,40
46 / 32 07 025.01b 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove nella misura del 30% dell'esistente gradini *(par.ug.=32*,3) selciato guadi attraversamento *(par.ug.=0,3*5)	9,60 1,50	1,00 3,00	1,800 1,600		17,28 7,20		
	SOMMANO al m ²					24,48	99,29	2'430,62
47 / 38 U.11.090.010 .a 20/10/2017	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	47,31	18'924,00
48 / 46 U.06.020.060 .a 20/10/2017	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,23	66,46
49 / 53 13 085 16/10/2017	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco tabellone ingresso e fine sentiero segnaletica con indicazioni varie					2,00 3,00		
	SOMMANO cad.					5,00	37,45	187,25
50 / 39 U.09.010.310 .a 18/11/2010	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta eseguito a mano per una superficie di mq. 50					50,00		
	SOMMANO m ²					50,00	18,41	920,50
51 / 43 U.06.010.040 .a 18/11/2010	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto ... di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,07	866,14
52 / 44 U.06.010.050 .a 18/11/2010	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,60	2'163,00
53 / 45	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,							
	A R I P O R T A R E							191'795,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'795,37
U.06.020.010 a 18/11/2010	capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... a, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,35	110,70
	Sentiero "Piano di Luca" (SpCat 3) Opere Intervento A (SbCat 1)							
54 / 60 13 029 04/10/2017	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, succe ... scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere		25,00			25,00		
	SOMMANO al m					25,00	18,47	461,75
55 / 62 13 032 04/10/2017	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con ... zza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere		25,00			25,00		
	SOMMANO al m					25,00	8,72	218,00
56 / 63 U.11.070.050 a 19/10/2017	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate		35,00			35,00		
	SOMMANO mq					35,00	27,76	971,60
57 / 64 13 028 01 04/10/2017	Gradonate: - con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrare per circa 3/4 della loro lu ... à vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere	4,00	15,00			60,00		
	SOMMANO al m					60,00	11,29	677,40
58 / 71 07 015 01a 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onnere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco per formazione muretti in ragione dell'80% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,80	8,00	0,600	1,000	3,84		
		0,80	12,00	0,600	1,000	5,76		
		0,80	20,00	0,600	1,200	11,52		
		0,80	20,00	0,600	1,300	12,48		
	SOMMANO al m3					33,60	170,63	5'733,17
59 / 72 07 015 01b 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove							
	A R I P O R T A R E							199'967,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'967,99
	per formazione muretti in ragione dell'20% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,20	8,00	0,600	1,000	0,96		
		0,20	12,00	0,600	1,000	1,44		
		0,20	20,00	0,600	1,200	2,88		
		0,20	20,00	0,600	1,300	3,12		
	SOMMANO al m³					8,40	248,22	2'085,05
60 / 73 U.11.080.070 .a 13/10/2017	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di cast ... ssorio per eseguire il lavoro finito e a regola d'arte, escluso lo scavo. Realizzazione di cunetta in legname e pietrame		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	81,07	12'160,50
61 / 74 07 021 04/10/2017	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con ... zza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere		30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00	8,72	261,60
62 / 75 07 019 04/10/2017	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi		30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00	9,54	286,20
Opere Intervento B (SbCat 2)								
63 / 56 U.11.060.020 .a 13/10/2017	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm. Apertura manuale buche in terreno					350,00		
	SOMMANO cad					350,00	3,33	1'165,50
64 / 57 13 010 b 13/10/2017	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere : b) semenzale di latifoglie a radice nuda					100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	1,03	103,00
65 / 58 13 012 17/10/2017	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina					250,00		
	SOMMANO cad.					250,00	1,03	257,50
66 / 59 13 027 13/10/2017	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una p ... ompreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee:					300,00		
	SOMMANO al m					300,00	3,59	1'077,00
	A R I P O R T A R E							217'364,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'364,34
	Opere intervento C (SbCat 3)							
67 / 54 13 045 19/10/2017	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque per livellamento sentiero Tratto F-I	0,50	538,51			269,26		
	SOMMANO al m					269,26	3,08	829,32
68 / 55 13 021 20/10/2017	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate	0,50	538,51			269,26		
	SOMMANO al m					269,26	4,24	1'141,66
69 / 61 U.11.090.010 .a 20/10/2017	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt		290,00			290,00		
	SOMMANO m					290,00	47,31	13'719,90
70 / 67 09 002 A1 16/10/2017	Paletti in legno castagno od altra essenza forte bruciati al piede (in opera, compreso ogni onere): A) per armatura di vigneti a tendone: - paletti di testata della lunghezza di m 3,00 e del Ø cm 14-16 in testa, compreso basetta, ancoraggio e tiranti					4,00 15,00		
	SOMMANO cad.					19,00	7,95	151,05
71 / 68 U.06.020.060 .a 13/10/2017	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,23	66,46
72 / 76 13 085 16/10/2017	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco tabellone ingresso e fine sentiero segnaletica con indicazioni varie					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	37,45	149,80
73 / 65 U.06.010.040 .a 18/11/2010	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto ... di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,07	866,14
	A R I P O R T A R E							234'288,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'288,67
74 / 66 U.06.010.050 .a 18/11/2010	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,60	2'163,00
75 / 69 U.06.020.010 .a 18/11/2010	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... a, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,35	110,70
76 / 70 U.06.020.060 .a 20/10/2017	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,23	132,92
	Sentiero "Dortere-Cannavali-Spineta" (SpCat 4) Opere Intervento A (SbCat 1)							
77 / 87 13 029 04/10/2017	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, succe ... scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere	8,00 10,00	30,00 20,00			240,00 200,00		
	SOMMANO al m					440,00	18,47	8'126,80
78 / 89 13 032 04/10/2017	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con ... zza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere	4,00 6,00	30,00 35,00			120,00 210,00		
	SOMMANO al m					330,00	8,72	2'877,60
79 / 90 U.11.070.050 .a 19/10/2017	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata ... m e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate	5,00 8,00	35,00 40,00			175,00 320,00		
	SOMMANO mq					495,00	27,76	13'741,20
80 / 91 13 028 01 04/10/2017	Gradonate: - con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lu ... à vegetativa. Successivo ripascimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina							
	A R I P O R T A R E							261'440,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261'440,89
	superiore, compreso ogni onere	15,00	20,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00	11,29	3'387,00
81 / 96 07 015 01a 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco per formazione muretti in ragione dell'80% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	12,00 15,00 18,00 25,00 15,00 30,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	5,76 7,20 8,64 12,00 7,20 14,40		
	SOMMANO al m ³					55,20	170,63	9'418,78
82 / 97 07 015 01b 10/10/2017	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove per formazione muretti in ragione dell'20% *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2) *(larg.=(0,70+0,50)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	12,00 15,00 18,00 25,00 15,00 30,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,44 1,80 2,16 3,00 1,80 3,60		
	SOMMANO al m ³					13,80	248,22	3'425,44
83 / 98 U.11.070.080 .a 13/10/2017	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e ... altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	99,34	8'940,60
84 / 99 07 019 04/10/2017	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi	3,00 5,00	30,00 25,00			90,00 125,00		
	SOMMANO al m					215,00	9,54	2'051,10
	Opere Intervento B (SbCat 2)							
85 / 83 13 027 13/10/2017	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una p ... ompreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee:					300,00		
	SOMMANO al m					300,00	3,59	1'077,00
86 / 84 U.11.060.020 .a	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm. Apertura manuale buche in terreno							
	A R I P O R T A R E							289'740,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'740,81
04/10/2017	SOMMANO cad					150,00		
						150,00	3,33	499,50
87 / 85 13 010 b 19/10/2017	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere : b) semenzale di latifoglie a radice nuda					150,00		
	SOMMANO cad.					150,00	1,03	154,50
88 / 86 13 012 19/10/2017	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina					150,00		
	SOMMANO cad.					150,00	1,03	154,50
	Opere intervento C (SbCat 3)							
89 / 77 U.09.010.035 .a 19/10/2017	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Tratto L-H-O-P	0,40	1530,90	3,000		1'837,08		
	SOMMANO mq					1'837,08	1,59	2'920,96
90 / 78 U.09.010.010 .a 14/10/2009	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontan ... isulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali Tratto L-H-O-P	0,15	1530,90	0,800		183,71		
	SOMMANO m²					183,71	3,35	615,43
91 / 79 13 045 19/10/2017	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque per livellamento sentiero Tratto L-H-O-P	0,40	1530,90			612,36		
	SOMMANO al m					612,36	3,08	1'886,07
92 / 80 13 021 19/10/2017	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate	0,40	1530,90			612,36		
	SOMMANO al m					612,36	4,24	2'596,41
93 / 81 07 025.01a 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco nella misura del 70% dell'esistente gradini *(par.ug.=25*,7)	17,50	1,00	1,800		31,50		
	A R I P O R T A R E					31,50		298'568,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,50		298'568,18
	selciato guadi attraversamento *(par.ug.=0,7*5)	3,50	3,00	2,000		21,00		
	SOMMANO al m ²					52,50	69,25	3'635,63
94 / 82 07 025.01b 16/10/2017	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l' ... so di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove nella misura del 30% dell'esistente gradini *(par.ug.=25*,3) selciato guadi attraversamento *(par.ug.=0,3*5)	7,50 1,50	1,00 3,00	1,800 2,000		13,50 9,00		
	SOMMANO al m ²					22,50	99,29	2'234,03
95 / 88 U.11.090.010 .a 20/10/2017	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt		710,00			710,00		
	SOMMANO m					710,00	47,31	33'590,10
96 / 100 13 085 16/10/2017	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco tabellone ingresso e fine sentiero segnaletica con indicazioni varie					2,00 3,00		
	SOMMANO cad.					5,00	37,45	187,25
97 / 92 U.06.010.040 .a 18/11/2010	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto ... di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	433,07	866,14
98 / 93 U.06.010.050 .a 18/11/2010	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,60	2'163,00
99 / 94 U.06.020.010 .a 18/11/2010	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sca ... a, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,35	110,70
100 / 95 U.06.020.060 .a 20/10/2017	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia							
	A R I P O R T A R E							341'355,03

