



COMUNE di STIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico forestale
sul reticolo idrografico del versante "Fontana
della Pastena - Vacanti"



Provincia di Salerno

Data: Luglio 2023

Prot. n°: Prot.: 1986 del 24/07/2023

Committente:

Amministrazione Comunale di Stio


Progettista:

ing. Pasquale Trotta



Il Responsabile del procedimento:

geom. Stefano Trotta



Regione Campania

Tavola:

Computo Metrico Estimativo

Disegno n°:

11.2

Scala:

Documenti di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Stio

Diritti tutelati a termine di legge

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE SUL RETICOLO IDROGRAFICO DEL VERSANTE "FONTANA DELLA PASTENA – VACANTI"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI STIO

Stio, 03/07/2023



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (SpCat 1)							
1 CAM23_V04 .010.025.A	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infes ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx		25,00	6,000		150,00		
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx		27,00	6,000		162,00		
	Sez. B.b9		20,00	6,000		120,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato dx		15,00	6,000		90,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato sx		15,00	6,000		90,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato dx		20,00	6,000		120,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato sx		25,00	6,000		150,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato dx		16,00	6,000		96,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato sx		15,00	6,000		90,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx		20,00	6,000		120,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx		19,00	6,000		114,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato dx		10,00	6,000		60,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato sx		10,00	6,000		60,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato dx		12,00	6,000		72,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato sx		10,00	6,000		60,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx		18,00	6,000		108,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx		16,50	6,000		99,00		
	SOMMANO mq					1'761,00	1,63	2'870,43
2 CAM23_V04 .010.010.A	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale							
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx		25,00	2,000		50,00		
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx		25,00	2,000		50,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato dx		15,00	3,000		45,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato sx		15,00	2,000		30,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato dx		20,00	2,000		40,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato sx		23,00	2,000		46,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato dx		16,00	2,000		32,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato sx		15,00	2,000		30,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx		20,00	2,000		40,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx		19,00	2,000		38,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato dx		10,00	2,000		20,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato sx		10,00	2,000		20,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato dx		12,00	2,000		24,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato sx		10,00	2,000		20,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx		18,00	2,000		36,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx		14,00	2,000		28,00		
	SOMMANO mq					549,00	11,63	6'384,87
3 CAM23_E01 .010.010.B	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per apertura piste temporanee di cantiere	0,50	200,00	2,500	2,000	500,00		
	SOMMANO mc					500,00	10,32	5'160,00
4	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							14'415,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'415,30
CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) DIFESE SPONDALI							
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	20,00	3,000	1,000	120,00		
	fila 3	1,00	20,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	22,00	3,000	1,000	132,00		
	fila 3	1,00	22,00	2,000	1,000	44,00		
	Sez. B.b9 - tipo 2							
	file 1-2	2,00	21,00	3,000	1,000	126,00		
	fila 3	1,00	21,00	2,000	1,000	42,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	15,00	3,000	1,000	45,00		
	file 2-3	2,00	15,00	2,000	1,000	60,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	15,00	3,000	1,000	45,00		
	file 2-3	2,00	15,00	2,000	1,000	60,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	25,00	3,000	1,000	75,00		
	file 2-3	2,00	25,00	2,000	1,000	100,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	30,00	1,000	1,000	30,00		
	file 2-3	2,00	30,00	2,000	1,000	120,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	16,00	3,000	1,000	96,00		
	fila 3	1,00	16,00	2,000	1,000	32,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	15,00	3,000	1,000	90,00		
	fila 3	1,00	15,00	2,000	1,000	30,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	20,00	3,000	1,000	120,00		
	fila 3	1,00	20,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	19,00	3,000	1,000	114,00		
	fila 3	1,00	19,00	2,000	1,000	38,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	10,00	3,000	1,000	60,00		
	fila 3	1,00	10,00	2,000	1,000	20,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	10,00	3,000	1,000	60,00		
	fila 3	1,00	10,00	2,000	1,000	20,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	16,00	3,000	1,000	48,00		
	file 2-3	2,00	16,00	2,000	1,000	64,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	16,00	3,000	1,000	48,00		
	file 2-3	2,00	16,00	2,000	1,000	64,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx - tipo 2							
	A R I P O R T A R E					1'983,00		14'415,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'983,00		14'415,30
	file 1-2 fila 3	2,00 1,00	18,00 18,00	3,000 2,000	1,000 1,000	108,00 36,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx - tipo 2 file 1-2 fila 3	2,00 1,00	15,00 15,00	3,000 2,000	1,000 1,000	90,00 30,00		
	Sez. B.a3 - sottostrada tipo 2 file 1-2 fila 3	2,00 2,00	20,00 20,00	3,000 2,000	1,000 1,000	120,00 80,00		
	SOGLIE Tipo 1 - n.1 soglie (sez. B.a3) fila 1-2 *(par.ug.=1*2) fila 3 *(par.ug.=1*2)	2,00 2,00	4,00 1,00	2,000 2,000	1,000 1,000	16,00 4,00		
	Tipo 2 - n.3 soglie (sez. B.b7 - B.b10 - B.b13) fila 1-2 *(par.ug.=3*2) fila 3 *(par.ug.=3*2)	6,00 6,00	8,00 2,00	3,000 2,000	1,000 1,000	144,00 24,00		
	Fossi drenanti asta B.b asta B.a	12,00 8,00	25,00 25,00	1,000 1,000	4,000 4,000	1'200,00 800,00		
	SOMMANO mc					4'635,00	5,19	24'055,65
5 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 3 [mc 500.00] Vedi voce n° 4 [mc 4 635.00]	0,40 0,40				200,00 1'854,00		
	SOMMANO mc					2'054,00	7,43	15'261,22
6 CAM23_E01 .040.010.A	Rinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Fossi drenanti asta B.b asta B.a	12,00 8,00	25,00 25,00	1,000 1,000	2,000 2,000	600,00 400,00		
	SOMMANO mc					1'000,00	3,58	3'580,00
7 CAM23_V03 .040.010.A	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciotto ... o da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm DIFESE SPONDALI Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx - tipo 2 file 1-2 fila 3 Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx - tipo 2	2,00 1,00	20,00 20,00	3,000 2,000	1,000 1,000	120,00 40,00		
	A R I P O R T A R E					160,00		57'312,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		57'312,17
	file 1-2	2,00	22,00	3,000	1,000	132,00		
	fila 3	1,00	22,00	2,000	1,000	44,00		
	Sez. B.b9 - tipo 2							
	file 1-2	2,00	20,00	3,000	1,000	120,00		
	fila 3	1,00	20,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	15,00	3,000	1,000	45,00		
	file 2-3	2,00	15,00	2,000	1,000	60,00		
	Sez. B.b10 - B.b11 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	15,00	3,000	1,000	45,00		
	file 2-3	2,00	15,00	2,000	1,000	60,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	25,00	3,000	1,000	75,00		
	file 2-3	2,00	25,00	2,000	1,000	100,00		
	Sez. B.b11 - B.b12 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	30,00	1,000	1,000	30,00		
	file 2-3	2,00	30,00	2,000	1,000	120,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	16,00	3,000	1,000	96,00		
	fila 3	1,00	16,00	2,000	1,000	32,00		
	Sez. B.b12 - B.b13 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	15,00	3,000	1,000	90,00		
	fila 3	1,00	15,00	2,000	1,000	30,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	20,00	3,000	1,000	120,00		
	fila 3	1,00	20,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	19,00	3,000	1,000	114,00		
	fila 3	1,00	19,00	2,000	1,000	38,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	10,00	3,000	1,000	30,00		
	file 2-3	2,00	10,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.b11 - B.a1 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	10,00	3,000	1,000	30,00		
	file 2-3	2,00	10,00	2,000	1,000	40,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato dx - tipo 3							
	file 1	1,00	16,00	3,000	1,000	48,00		
	file 2-3	2,00	16,00	2,000	1,000	64,00		
	Sez. B.a1 - B.a2 - lato sx - tipo 3							
	file 1	1,00	16,00	3,000	1,000	48,00		
	file 2-3	2,00	16,00	2,000	1,000	64,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	18,00	3,000	1,000	108,00		
	fila 3	1,00	18,00	2,000	1,000	36,00		
	Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx - tipo 2							
	file 1-2	2,00	15,00	3,000	1,000	90,00		
	fila 3	1,00	15,00	2,000	1,000	30,00		
	Sez. B.a3 - sottostrada tipo 2							
	file 1-2	2,00	20,00	3,000	1,000	120,00		
	fila 3	2,00	20,00	2,000	1,000	80,00		
	A R I P O R T A R E					2'419,00		57'312,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'419,00		57'312,17
	SOGLIE							
	Tipo 1 - n.1 soglie (sez. B.a3)							
	fila 1-2 *(par.ug.=1*2)	2,00	4,00	2,000	1,000	16,00		
	file 3 *(par.ug.=1*2)	2,00	1,00	2,000	1,000	4,00		
	Tipo 2 - n.3 soglie (sez. B.b7 - B.b10 - B.b13)							
	fila 1-2 *(par.ug.=3*2)	6,00	8,00	3,000	1,000	144,00		
	file 3 *(par.ug.=3*2)	6,00	2,00	2,000	1,000	24,00		
	SOMMANO mc					2'607,00	130,23	339'509,61
8 N.P.01	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Fossi drenanti asta B.b asta B.a	10,00 5,00	16,00 16,00	1,000 1,000	2,000 2,000	320,00 160,00		
	SOMMANO m ³					480,00	95,66	45'916,80
9 CAM23_V03 .030.020.A	Palificata viva Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12 ... , compresi aggettamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq. PALIFICATA VIVA Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx Sez. B.b12 - B.b13 - lato dx Sez. B.b12 - B.b13 - lato sx Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx Sez. B.b11 - B.a1 - lato dx Sez. B.b11 - B.a1 - lato sx Sez. B.a1 - B.a2 - lato dx Sez. B.a1 - B.a2 - lato sx Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx		20,00 22,00 16,00 15,00 20,00 19,00 10,00 10,00 16,00 16,00 18,00 15,00			20,00 22,00 16,00 15,00 20,00 19,00 10,00 10,00 16,00 16,00 18,00 15,00		
	SOMMANO mq					197,00	171,48	33'781,56
10 CAM23_V04 .050.030.A	Viminata per stabilizzazione di scarpate Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm ... cie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. Sez. B.b7 - B.b8 - lato dx Sez. B.b7 - B.b8 - lato sx Sez. B.b13 - B.b14 - lato dx Sez. B.b13 - B.b14 - lato sx Sez. B.a3 - B.a4 - lato dx Sez. B.a3 - B.a4 - lato sx	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	20,00 22,00 20,00 19,00 18,00 15,00			40,00 44,00 40,00 38,00 36,00 30,00		
	SOMMANO mq					228,00	40,53	9'240,84
11 CAM23_V02	Messa a dimora, in talee, di sedum Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq							
	A R I P O R T A R E							485'760,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							489'673,78
	Oneri sicurezza (SpCat 2)							
12 CAM23_P.0 1.050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,38	78,38
13 CAM23_P.0 1.050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	28,65	315,15
14 CAM23_P.0 1.050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
15 CAM23_P.0 1.050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	382,58	4'208,38
16 CAM23_P.0 1.010.010.D	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		136,00		2,000	272,00		
	SOMMANO mq					272,00	18,20	4'950,40
17 CAM23_P.0 1.060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,79	57,90
	A R I P O R T A R E							499'807,36

